

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015 45420000-7 Столярні та теслярні роботи (Поточний ремонт вхідної групи та місць загального користування будівлі сходової клітини із заміною віконних блоків та впровадженням заходів з енергоефективності за адресою: Вінницька обл, Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Малиновського, будинок 11)

Місце знаходження : 21018, м. Вінниця, вул. Малиновського 11.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-10-013226-a

1.Обґрунтування доцільності закупівлі.

Проведення відповідних ремонтних робіт, а саме заміна віконних блоків на енергоефективні дозволить суттєво знизити витрати тепла, а також оптимізувати споживання енергоресурсів.

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		I. Витрати труда		
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд год	917,57
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд год	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд год	14,13
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд год	0,78
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд год	111,88
		Разом кошторисна трудомісткість	люд год	1044,36

1	2	3	4	5
	Середній розряд робіт		розряд	4,2
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>		
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,94624
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,65199
12	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	2 21208
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,89821
14	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,42638
15	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	3,49535
		Разом по розділу II	грн.	
		в тому числі енергоносії:		
		Дизельне паливо	кг	32,374
		Електроенергія	кВт-год	2,316
		Мастильні матеріали	кг	2,091
		Гідравлічна рідина	кг	0,512
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>		
16	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	111,1413139
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2 3,991719
18	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1,0080936
19	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	3,334218
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>		
20	+С111-2016-3	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit СТ 44	л	7,9947
21	&С126-1211-1	Алюмінієві конструкції з теплового алюмінію	м2	73,255

1	2	3	4	5
22	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм. I сорт	м3	0.029302
23	&C111-1701-11	Герметик	кг	0.67551
24	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0.067257
25	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1.83117
26	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0.000764
27	+C123-382	Дошки підвіконні індивідуальні Creme de Turquie - світлий мрамор	м	20.5
28	+C123-382	Зливи віконні індивідуальні	м	2.3
29	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0.14651
30	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0.00084243
31	C111-1642	Клей казеїновий	т	0.00053298
32	&C10000-4-1	Кріплення віконні	шт	132.6755
33	+C111-1689	Листи гіпсові, обшивальні (суха штукатурка), товщина 10-12мм	м2	13.3245
34	&C126-1211-1	Металопластикові вікна (Профіль WHS Білий монтажна ширина 72мм. Лице 61мм. Склопакет 4Low E-14-4-14-4Low ЕТП Біла 44 мм WHS Коробка 61/72 мм Біли)	м2	47.725
35	&C1550-38-И	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	2.8454
36	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0.014651
37	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0.13959
38	&C111-196-П	Піна монтажна універсальна	л	10.26088
1	2	3	4	5
39	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0.003807
40	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0.000635
41	+C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	45.684
42	+C113-711	Шурупи самонарізні	шт	8.119
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат		
43	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	97.2136
44	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1.1114
		Разом по розділу III	грн.	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		
		Електроенергія	кВт-год	99.529
		Мастильні матеріали	кг	3.202
		Гідравлічна рідина	кг	0.512
		Дизельне паливо	л	38.088
		Довідкові дані		
		Будівельне сміття	т	0.6156525

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ВІННИЦЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт входної групи та місць загального користування будівлі із заміною віконних блоків та впровадженням заходів з енергоефективності» за адресою місто Вінниця, вул. Малиновського, будинок 11

Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
Знімання зашкелених віконних рам	м2	47,725	
(Демонтаж) Демонтаж огорожувальних конструкцій вітрини з мілких частин скла	м2	73,255	
Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	47,725	
Висота конструкцій до 25 м			
Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	м2	73,255	
Підвіконня та відливи			
Установлення підвіконних дошок	м	20,5	
Установлення віконних зливів	м	2,3	
Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	12,69	
Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	12,69	
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,69	
Поліпшене фарбування укосів акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,69	
Навантаження сміття вручну	т	3,49535	
Перевезення сміття до 15 км	т	3,49535	

3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення.

Згідно довідки про зміни до кошторису на 2025р. № 26 від 12.09.2025 року.

4. Обґрунтування очікуваної вартості.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі сформовано згідно кошторисної документації та комерційних пропозицій цін на матеріальні ресурси.

Очікувана вартість предмету закупівлі – 1 435 781 грн.

Генеральний директор

Уповноважена особа



Handwritten signature of Igor Matkovskiy
Handwritten signature of Svitlana Lebid

Ігор МАТКОВСЬКИЙ

Світлана ЛЕБІДЬ